

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	4.000,00
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	2	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	1.500,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	7	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1.500,00
4	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α04.3	m3	200,00
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	5	ΝΑΟΔΟ Α14	m	100,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	15	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	2.210,52
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	2.135,56
3	Κατασκευή ερεισμάτων	17	ΝΑΟΔΟ Γ05	m3	16,50
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	18	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	2.210,52
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	19	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	250,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	20	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	100,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	21	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	2.462,65
4. ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	3	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	100,00

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ