

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	4.000,00	11,34	45.360,00	
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	2	m3	1.500,00	5,80	8.700,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	7	m3	1.500,00	1,05	1.575,00	
4	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΝΑΟΔΟ Α04.3	ΝΟΔΟ 1220	4	m3	200,00	17,24	3.448,00	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	5	m	100,00	0,65	65,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								59.148,00	59.148,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	15	m2	2.210,52	1,58	3.492,62	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	16	m2	2.135,56	1,68	3.587,74	
3	Κατασκευή ερεισμάτων	ΝΑΟΔΟ Γ05	ΝΟΔΟ 3311Β	17	m3	16,50	17,35	286,28	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								7.366,64	7.366,64
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	18	m2	2.210,52	1,20	2.652,62	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	19	ton	250,00	83,93	20.982,50	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	20	m2	100,00	0,45	45,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	21	m2	2.462,65	8,32	20.489,25	
Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								44.169,37	44.169,37
4. ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	3	m2	100,00	3,80	380,00	
Σύνολο : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ								380,00	380,00

	Σε μεταφορά	111.064,01
--	--------------------	-------------------

	Άθροισμα		111.064,01
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	19.991,52
	Άθροισμα		131.055,53
	Απρόβλεπτα	15,00%	19.658,33
	Άθροισμα		150.713,86
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		9.264,00
	Άθροισμα		159.977,86
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		1.667,52
	Άθροισμα		161.645,38
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		3.677,20
	Άθροισμα		165.322,58
	ΦΠΑ	24,00%	39.677,42
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		205.000,00

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ